

MEMORIAL  
DESCRITIVO

CONTINUAÇÃO DA OBRA DO PRÉDIO DA CÂMARA  
MUNICIPAL DE MEDEIROS/MG

**OBRA: CONTINUAÇÃO DA OBRA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
MEDEIROS/MG**

**ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO TORRES, Nº 11 MEDEIROS/MG**

## **ESPECIFICAÇÕES GERAIS E DE SERVIÇOS**

### **1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES:**

- Mobilização de materiais, mão de obra, ferramentas e outros, sendo incluso todos os gastos antes, durante e após término dos serviços contratados como: Frete materiais, transporte funcionários, custos de viagens se for o caso, entre outros;
- Fornecimento e instalação de placa de obra, incluso estrutura de fixação. Incluso também emissão de ART e identificação da numeração na placa;
- Exigido fornecimento de Encarregado e Engenheiro civil para o gerenciamento e execução das atividades conforme planejado.

### **2.0 SUPRAESTRUTURA:**

- Considerado para este item, apenas execução de pilar estrutural conforme projeto, sendo incluso fornecimento, corte, dobre e instalação de aço. Posteriormente fabricação e montagem de formas, seguido pela concretagem e desforma da peça estrutural.

### **3.0 PAREDES:**

- Execução de alvenaria de fechamento em tijolo cerâmico conforme projeto.

  
LUCAS DORNELAS DUARTE  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 118815/D

#### 4.0 PISOS:

- Considerado nessa etapa da obra, a preparação de todo piso em concreto existente, sendo posteriormente executada regularização das superfícies com utilização de argamassa traço 1:6. Para o assentamento do revestimento cerâmico 60x60cm, deverá ser respeitado todas as Normas e técnicas vigentes para perfeito resultado final. Após assentamento do piso, realizar assentamento de rodapés e rejuntamento flexível. Após término das atividades, realizar verificação final.

#### 5.0 REVESTIMENTOS:


- Preparação de superfícies em tijolo cerâmico, execução de chapisco em argamassa. Após 48 horas da execução do chapisco, realizar reboco interno e externo. Nas áreas molhadas, realizar assentamento de revestimento cerâmico conforme especificações do projeto.

#### 6.0 INSTALAÇÕES HÍDROSSANITÁRIAS/LOUÇAS/METAIS:

- Execução completa de todas as Instalações hidros sanitárias necessárias para conclusão da obra, incluso cortes em superfícies, perfurações na estrutura, tubos, conexões, caixas, grelhas, louças, metais e outros acessórios conforme projeto e planilha quantitativa fornecida pela contratante.

#### 7.0 ESTRUTURA / COBERTURA:

- Considerado fornecimento de materiais para montagem de Estrutura em madeira para montagem de telha tipo ondulada fibrocimento. Incluso também fabricação e montagem de calhas e rufos necessários (conforme projeto) e vedações gerais. Após término dos serviços é necessário realização de teste de estanqueidade.

  
LUCAS DORNELAS DUARTE  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 118815/D

## 8.0 PINTURA:

- Será realizado preparação através de lixamento e correções. Sendo posteriormente aplicado selador para proteção das superfícies até momento da nova contratação e realização do término da pintura não contemplado nessa etapa.

## 9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- Fabricação e Montagem de escada e Guarda Corpo metálico. Sendo obrigatório apresentação de projeto executivo atendendo as Normas vigentes para aprovação da contratante. Após aprovação, deve ser fabricado escada com utilização de todos projetos e especificações conforme aprovado.
- Execução de Limpeza permanente durante a execução da obra.
- Execução de limpeza final da obra para entrega.

  
LUCAS DORNELAS DUARTE  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 118815/D